

MA.CO. EDIL SRL

MATRONE COSTRUZIONI

COSTRUZIONI EDILI

EDILIZIA CIVILE, INDUSTRIALE E MONUMENTALE



Spett.le CONDOMINIO

VIA CIMAGLIA N°38/D

80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Oggetto: Preventivo dei lavori di manutenzione straordinaria di frontini e cornicioni da eseguirsi al fabbricato sito in Torre del Greco alla Via Cimaglia n°38/D.

Il sottoscritto Dott. Ing. Vincenzo MATRONE nella qualità di legale rappresentante della ditta edile MA.CO.EDIL. S.r.l. (MATRONE COSTRUZIONI EDILI S.r.l.) con sede in Torre del Greco alla Via Cimaglia 38/F, in riferimento alla Vs richiesta circa i lavori di cui all'oggetto, e presa visione dei lavori da farsi, come riportato dal computo metrico da Voi fornitomi, con la presente Vi sottoponiamo la Ns. migliore offerta per le opere da eseguire, riportando di seguito il capitolato con la descrizione dei lavori da farsi consegnatomi, garantendo le esecuzioni delle opere ed i prezzi medesimi conformemente a quanto prescritto.

Il sottoscritto all'uopo dichiara di possedere tutti i requisiti previsti per le opere edili:

- di possedere SOA OG1 (costruzione di edifici civili ed industriali) classe III;
- di possedere certificazione di Qualità ISO 9000;
- di essere in regola con le posizioni contributive con i seguenti Enti: Inail, Inps, Cassa edile;
- abilitazione tecnica riguardante il T.U. D. Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- di possedere Polizza Assicurativa per danni contro terzi del tipo continuativo a scadenza annuale con la Compagnia Zurich eseguita presso l'agenzia sito in Torre del Greco alla Via Marconi n°35, per l'importo non inferiore a €. 1.000.000,00;

L'impresa si impegna a dimostrare al Committente con le opportune certificazioni documentate i sopra citati requisiti, qualora fossero richiesti.

L'impresa si impegna altresì di adottare tutte quelle norme tecniche previste dalle leggi vigenti atte a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori nonché dei terzi, ad attenersi scrupolosamente alle norme di prevenzione degli infortuni.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_313207	Data richiesta	03/07/2015	Scadenza validità	31/10/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	" MATRONE COSTRUZIONI EDILI S.R.L. " IN SIGLA " MA.CO.EDIL. S.R.L. "
Codice fiscale	03652031216
Sede legale	VIA CIMAGLIA 80059 NA

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

MA.CO.EDIL S.R.L.
MATRONE COSTRUZIONI EDILI
IMPRESA EDILE
S.S. Via ...
Tel. 081 881 20 72 - 081 881 20 72
P.IVA e Cod. Fisc. 03652031216
A.N.C. 7676109 R.D. 81292/99



COMP P	UNIT IL	NUMERO POLIZZA 533A3405	RAMO 17	RISCHIO A8	COD 0533	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO TORRE DEL GRECO	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICATE AL CONTRATTO MODELLO N. P. 2055 ED 01/2015	COD. PRODUTTORE GAA	COD. CONVENZIONE 000
-----------	------------	----------------------------	------------	---------------	-------------	---	---	------------------------	-------------------------

DATI DEL CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		CODICE FISCALE/PARTITA IVA	
MATRONE COSTRUZIONI EDILI SRL		03652031216	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			
VIA CIMAGLIA 38/F			
CAP	LOCALITA'	PROVINCIA	STATO
80059	TORRE DEL GRECO	NA	ITALIA
TELEFONO	CELLULARE	e mail	

DATI AMMINISTRATIVI

DECORRENZA E SCADENZA DELLA POLIZZA

DALLE ORE 24.00 DEL	ALLE ORE 24.00 DEL	SCADENZA RATE (di ogni anno)	FRAZIONAMENTO	DATA EMISSIONE	TACITO RINNOVO
27/03/2015	27/03/2016	27/03	ANNUALE	26/03/2015	SI

CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICATE AL CONTRATTO	CODICE ID OURA/ZRM	VINCOLO
=====	=====	NO

SINTESI GARANZIE E PREMI

PREMIO DA PAGARE (Valori espressi in euro)

	PREMIO ALLA FIRMA <small>pagato fino al 27/03/2016 al netto del rimborso</small>			PREMIO DI RATA			PREMIO ANNUO		
	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO
Incendio	168,89	37,60	206,49	168,89	37,60	206,49	168,89	37,60	206,49
RCT/O	1.876,10	417,41	2.293,51	1.876,10	417,41	2.293,51	1.876,10	417,41	2.293,51
TOTALE	2.044,99	455,01	2.500,00	2.044,99	455,01	2.500,00	2.044,99	455,01	2.500,00

INCASSO DEL PREMIO

L'IMPORTO DI EURO 2.500,00 A SALDO DEL "RATEO SINO AL" E' STATO INCASSATO OGGI 26/03/15
L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ☒ SI ☐ NO REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N° _____ DEL 26/03/15 L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ITALICA

15
 3/15
 L'INTERMEDIARIA ASSICURATIVA
 ZURICH INSURANCE PLC
 Rappresentanza Generale per l'Italia
 AGENZIA Piuze Raffaele
 Carlo Assicurativo espressamente in tale

Modalità di pagamento del premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate);
- carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui.

~~RECEIVED CIVIL SERV
MAY ONE CONTRIBUTION EDIL
INVEST SA EDILE
S.S. MAY ONE CONTRIBUTION EDIL
TO ONE EDIL 681 881 20 72
P.W.A. C.R.I.L.C. 03652031216
AND 72-109 R.D. 81292/99~~



Comune di Torre del Greco
Provincia di Napoli

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di frontini e cornicioni
Fabbricato in Via Cimaglia 38/D


COMMITTENTE: Amm.zione condominiale

Torre del Greco, 22/09/2015


MA.CO. EDIL S.R.L.
MATRONE COSTRUZIONI EDILI
IMPRESA EDILE
S.s. Via Cimaglia 38/D Torre del Greco
Tel. 081 881 20 72 - 081 881 20 72
P.IVA e Cod. Fisc. 00652031216
A.N.C. 7676109 R.D. 81292/99



Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI AMISURA							
1 P.03.010.035 .a 27/03/2015	Ponteggio a telai ad H completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H spinottati ad infilo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutato per metro quadrato di superficie asservita per l'intera durata delle lavorazioni, completo di illuminazione notturna e mantovana. Compreso eventuali ponti per consentire l'ingresso/uscita dei veicoli dai box posti al piano terra, gli oneri di eventuale calcolo di progetto del ponteggio e la redazione del Pimus come per legge. Lato mare *12,00*16,000 lato portone *10,00*16,000		12,00 10,00		16,000 16,000	192,00 160,00		
	SOMMANO mq					352,00	20,90	7.356,80
2 R.02.050.010 .a 15/07/2014	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Cornicioni si valuta il 40% Spicconatura del solo cornicione *0,40*12,00*1,200 Spicconatura del solo cornicione *0,40*10,00*1,200 Sottocornicione *0,40*12,00*0,500 Sottocornicione *0,40*10,00*0,500	0,40 0,40 0,40 0,40	12,00 10,00 12,00 10,00		1,200 1,200	5,76 4,80 2,40 2,00		
	SOMMANO mq					14,96	5,70	85,28
3 E.01.050.040 .a 16/07/2014	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 2 [mq 14.96] *1,20*0,050	1,20			0,050	0,90		
	SOMMANO mc					0,90	13,00	17,10
4 R.02.065.030 .a 27/03/2015	Trasporto e smaltimento a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³ Vedi voce n° 3 [mc 0.90]					0,90		
	SOMMANO mc					0,90	57,00	51,30
	A RIPORTARE							


 MA.CO.EDILE s.r.l.
 IMPRESA EDILE
 S. ANGELO A T. - Torre del Greco
 Tel. 081 447173 - 081 881 20 72
 P.IVA e Cod. Fisc. 03652031216
 A.N.C. 7676109 R.D. 81292/99


Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5 NP-05 27/03/2015	Oneri per lo smaltimento di materiale proveniente da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Vedi voce n° 3 [mc 0.90]					0,90		
	SOMMANO m3					0,90	13,00	17,10
6 18/09/2015	Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cornicioni si valuta il 10% Spicconatura del solo cornicione *0,30*12,00 Spicconatura del solo cornicione *0,30*10,00 Sottocornicione *0,30*12,00 Sottocornicione *0,30*10,00	0,30 0,30 0,30 0,30	12,00 10,00 12,00 10,00			3,60 3,00 3,60 3,00		
	SOMMANO m2					13,20	3,80	50,16
7 NP-06 27/03/2015	Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. Trattamento con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche, trattamento protettivo alcalizzante dei ferri mediante applicazione di Mapefer della MAPEI S.p.A. o prodotto di pari caratteristiche; Compreso ogni onere, magistero ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Frontalini *12,00*0,500 Frontalini *10,00*0,500		12,00 10,00	0,500 0,500		6,00 5,00		
	SOMMANO m2					11,00	42,70	469,70
8 18/09/2015	Ripristino corticale a spessore del cls. mediante applicazione di malta Planitop 400 della Mapei S.p.A. o prodotto di pari caratteristiche, compreso la sostituzione/integrazione dei ferri di armatura. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro							
	A R I P O R T A R E							



MA.CO. EDIL S.r.l.
MACRONE COSTRUZIONI EDILI
IMPRESA EDILE


S.s. Via Cassio 38F - Torre del Greco
Tel. 081 881 20 72 - 081 881 20 72
P.IVA e C.F. 01652031216
A.N.C. 7676109 R.D. 81292/99

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cmq; (provino tipo UNI 6009) a 7 gg >= 500 Kg/cmq; a 28 gg >= 600 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg > 30Kg/cmq; - modulo elastico (a compress.) a 28gg 200000-220000 Kg/cmq. Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Frontalini *0,30*12,00*0,500 Frontalini *0,30*10,00*0,500	0,30 0,30	12,00 10,00	0,500 0,500		1,80 1,50		
	SOMMANO m2					3,30	114,00	376,20
9 E.16.020.030 .c 27/03/2015	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo fibrorinforzato tipo Multimalta, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura) , ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza) , dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 2 [mq 14.96]					14,96		
	SOMMANO mq					14,96	28,50	426,36
10 NP-08 27/03/2015	Fornitura e posa in opera di reti d'armatura antifessurative, a base di filati in fibra di vetro alcalino resistenti, per la migliore distribuzione delle tensioni e per evitare cavillature da ritiro derivanti dalle escursioni termiche, a causa di disomogeneità planari ecc.; Tipo - WEBER THERM RE160 certificata ETA, realizzata in fibra di vetro alcali-resistente, massa areica 160 g/mq, maglia di ampiezza 3,5x3,8mm, spessore 0,52 mm, resistenza a trazione in condizioni standard 2000/2200 N/50mm (valore nominale) , 1900/1900 (valore individuale) , allungamento massimo 3,8/3,8% (valore medio) . Comprensivo di opportuno collante ed ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte. Spicconatura del solo cornicione *12,00*1,200 Spicconatura del solo cornicione *10,00*1,200 Sottocornicione *12,00*0,500 Sottocornicione *10,00*0,500					1,200 1,200 12,00 10,00	14,40 12,00 6,00 5,00	
	SOMMANO m2					37,40	4,70	175,78
	A R I P O R T A R E							



MIA CO. EDILE s.r.l.
MATERIE COSTRUZIONI EDILI
S.p.A. via C. del Greco 385 Torre del Greco
Tel. 081 71 22 00
P.I.A. e C. Fisc. 03 52031216
A.N.C. 7676109 R.D. 81292/99

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
11 NP.10 27/03/2015	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio ed inerti applicato a mano a due mani su sottofondo esistente con spessore non inferiore a mm 3, compreso ogni onere e magistero. Vedi voce n° 10 [m2 37.40]					37,40		
	SOMMANO m2					37,40	13,00	486,20
12 E.21.010.010 .a 27/03/2015	Preparazione del fondo di superfici murarie interne o esterne con scartavetratura e una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 11 [m2 37.40]					37,40		
	SOMMANO mq					37,40	2,50	93,50
13 E.21.020.070 .a 27/03/2015	Tinteggiatura con pittura al quarzo, Effetto Graffiato come superficie esistente, composto da resine acriliche in dispersione acquosa, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione delle pareti, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Parte frontale del cornicione *12,00*1,200 Parte frontale del cornicione *10,00*1,200		12,00 10,00		1,200 1,200	14,40 12,00		
	SOMMANO mq					26,40	9,00	237,60
14 18/09/2015	Tinteggiatura con pittura silossanica con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione delle pareti, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sottocornicioni *12,00*0,500 Sottocornicioni *10,00*0,500		12,00 10,00	0,500 0,500		6,00 5,00		
	SOMMANO m2					11,00	10,00	110,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9.953,08
	TOTALE euro							9.953,08
	(DICO EURO NOVE MILA NOVECENTO CINQUANTATRE/08 + IVA)							
	A RIPORTARE							



Quasi

ALCANTARA S.p.A.
S.S. - Via Cavour, 10 - 10121 Torino (TO)
Tel. 011/2111111 - Fax 011/2111112
P.IVA 01500110121 - C.F. 01500110121
A.N.C. 01500110121 - R.D. 81292/99