

TORRE DEL GRECO (NA)

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinarie finalizzate all'efficientamento energetico e sismico ai sensi della L. 77/2020 e s.m.i. (cd. superbonus 110%).

COMMITTENTE: Condominio di Via delle Forze Armate n. 15 - Scale C e D

Data, 11/06/2024

IL TECNICO
Architetto Fulvio Ricci

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 NP 02	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
	Riparazione e spostamento delle ringhiere mediante le seguenti lavorazioni: smuratura e taglio delle zanche di ancoraggio, taglio ed eliminazione delle parti corrose e non recuperabili e sostituzione delle stesse con elementi nuovi delle medesime dimensioni mediante saldatura, predisposizione delle nuove zanche in metallo zincato. Ricollocazione e fissaggio delle ringhiere.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h	2,000	36,83	73,66	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	2,000	33,05	66,10	MDO/RU
	(E) [CAM24_MT.E.08.010] Profilati in acciaio Zanche di ferro zincato kg	3,000	3,09	9,27	MAT/PR
	(E) [CAM24_MT.E.08.012] Profilati in acciaio Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg	2,000	2,14	4,28	MAT/PR
	Sommano eur			153,31	
	Spese Generali 17.00% * (153.31) eur			26,06	
	Sommano eur			179,37	
Nr. 2 NP 03	Utili Impresa 10% * (179.37) eur			17,94	
	T O T A L E eur / cadauno			197,31	
	Maggior onere al trasporto dei ponteggi, a telaio e autosollevante, derivante dalle particolari condizioni di inaccessibilità e avvicinamento al sito di installazione. Compreso il trasporto a spalla dei moduli e l'avvicinamento con mezzi di piccole dimensioni.				
	Sono quattro operai comuni per quattro giorni.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune (qt=4*(8*4)) h	128,000	33,05	4230,40	MDO/RU
	(E) [CAM24_T01.030.010.A] Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi mecca ...cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni				
	di cui MDO/RU= 28.4500%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; mc	94,000	7,49	704,06	---
	Sommano eur			4934,46	
	Spese Generali 17.00% * (4934.46) eur			838,86	
	Sommano eur			5773,32	
	Utili Impresa 10% * (5773.32) eur			577,33	
	T O T A L E eur / a corpo			6350,65	
	Data, 11/06/2024				
	Il Tecnico				
	L'Impresa				
	A R I P O R T A R E				